

流入側 =>

Φ245/260管用予備ノックアウト×3

1040

1040

70

900

70

450

900

450

70

520

[illegible]

組立側面図

スラブ厚

水メーター

現場打ちコンクリート (別塗)

水メーター約30mm (別塗)

1050

300 450 300

1270

20 150

316

238

1100

785

450

φ245/260

70 900 70

1040

部材名称	使用個数	参考重量(kg)	備考
本体	1基	702	
スラブ版	1枚	318	
縞鋼板蓋	1枚	25	取手付き(二枚割、点検口付き有り)
鋼管バンドパイプ	1個		300(200)×600(500)×Φ100, t=3.2mm
M16吊用アイボルト	4個		本体天端吊・スラブ側面吊
合計	一式	1045	

油水分離槽 900角 1槽			
単位	mm	縮尺	A3 1/25
作図	令和 6年 11月 15日		
改図	令和 年 月 日		
エスエス開発株式会社			